Gemeinde Oberderdingen
Landkreis Karlsruhe

Öffentliche Ausschreibung von Bauarbeiten der Gemeinde Oberderdingen nach VOB

Bauvorhaben: **Umbau des ehemaligen Freibades in ein Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung (Schwimm- u.Badeteichanlage)**

Auftraggeber: Gemeinde Oberderdingen,
vertreten durch Herrn Bürgermeister Thomas Nowitzki,
Amthof 13, 75038 Oberderdingen
Tel. Finanzverwaltung: 0 70 45 / 43 – 300, FAX: 0 70 45 / 43 - 350

Planung und Bauleitung: Hardy Gutmann GmbH,
Heppenschwand 16, 79862 Höchenschwand, Tel.:07755/91091, Fax: 07755/91093

Vergabeverfahren: **Öffentliche Ausschreibung**

Art u. Umfang der Leistungen:

1. Gewerk: Erd-Beton- u. Abbrucharbeiten

Oberbodenarbeiten	ca. 8.000 m²
FSS u. MG	ca. 1.000 m³
Betonarbeiten	ca. 200 m³
KG- Rohrmaterial	ca. 800 m
Erdbau	ca. 3.500 m³
Überlaufrinnen	ca. 80 m
Leitungsgräben	ca. 200 m³
Rollkiese / Filter ca.	1.300 to

2. Gewerk: Folienabdichtung

Schutzlage Geovlies	ca. 5.500 m²
Dichtungsbahn PVC 1,5mm	ca. 5.000 m²
Kantenschutz	ca. 300 m
Foliendurchführungen	ca. 35 Stück
Rutschfeste Folie	ca. 500 m²

3. Gewerk: Garten- u. Landschaftsbau

Teichsubstrate	ca. 100 m³
Abdeckschichten	ca. 160 to
Sumpf- u. Wasserpflanzen	ca. 5.000 Stück
Sträucher etc.	ca. 30 St
Plattenbeläge	ca. 650 m“
Oberbodenarbeiten	ca. 6.000 m²
Bäume	ca. 47 Stück
FSS	ca. 130 m³
Stauden	ca. 1050 Stück
Sitzblöcke	ca. 35 Stück

4. Gewerk: Steganlage-Holzbauarbeiten

Bretter für Holzstege	ca. 80 m²
Holzstegunterkonstruktion	ca. 100 m
Mauerabdeckungen	ca. 60 m

5.Gewerk: Technische Ausrüstung EMSR- Technik
Titel 1: 4 St. Umwälzpumpen Q 150 m³ - 200 m³/h, 1 Kompressor
Titel 2: Hydraulik, Kunststoffrohre PP für Pumpen und Armaturen
Titel 3: EMSR- Technik, Niederspannungsanlage, Pumpensteuerung, SPS etc.
Titel 4: Kabelinstallation, Potentialausgleich im Gebäude
Titel 5: Messtechnik, Füllstand, Durchfluss, Temperatur
Titel 6: Ausbau Becken, Außenverrohrung in Kunststoff PE-HD in verschiedenen DA: DA 63 bis DA 250, ca. 5000 m, einschließlich Armaturen und Zubehör
Titel 7: Stundenlöhne, Inbetriebnahme und Sonstiges

Ausführungsbeginn: April 2015

Fertigstellungstermin: November 2015

Angebotsausgabe: Die Ausschreibungsunterlagen können ab Montag, den **22.12.2014** während der üblichen Dienststunden im Rathaus Oberderdingen, Amthof 13, Zimmer 3.00, gegen eine Schutzgebühr von € 30,-- pro Exemplar und CD abgeholt werden. Postversand nur gegen Verrechnungsscheck und zzgl. 10,-- € für Porto + Verpackung.
Die Gebühren werden nicht zurückerstattet.

Angebotsabgabe und Eröffnung: Montag, den **29.01.2015 um 11:00 Uhr Gewerk 1, um 11:15 Uhr Gewerk 2, um 11:30 Uhr Gewerk 3 , um 11:45 Uhr Gewerk 4, um 12:00 Uhr Gewerk 5,** Besprechungszimmer Zi.3,00 im Rathaus Oberderdingen, Amthof 13, in 75038 Oberderdingen.

Zuschlagfrist: endet am 27.Februar 2015

Sicherheiten: Als Sicherheit für die Vertragserfüllung werden 5 % der Auftragssumme, für die Gewährleistung 3 % der Abrechnungssumme gefordert.

Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters: Bescheinigungen über den Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gem. DIN 1960, 8.3 sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.

Vergabeprüfstelle: Landratsamt Karlsruhe, Rechts- u. Kommunalamt, Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe.

Gemeinde Oberderdingen
Nowitzki, Bürgermeister